

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "Управление территориями"

Вербицкая А.В.



г.Великий Новгород, ул.Псковская, д.42, к.5
 Многоквартирный жилой дом

Дефектная ведомость № ДСР-02-01-02

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №42, корп.5 по ул.Псковская в г.В.Новгород

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	№1 Парковка		
1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,624
1.1	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м3	68,64
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,4576
2.1	Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3	57,20
3	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,4
3.1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	2,36
3.2	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,024
3.3	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3	шт	40
4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,008
4.1	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,8
5	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (бсм)	1000 м2	0,208
5.1	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II	т	30,16
	Организация въезда на парковку		
6	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0,12
7	Погрузочные работы: Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза	0,12
8	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза	0,12
9	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,014
10	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под БР	100 м3	0,0084
10.1	Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3	1,05
11	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,14
11.1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,826
11.2	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,0084
11.3	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3	шт	14
12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,0028
12.1	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,28
13	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (бсм) (восстановление покрытия тротуара)	1000 м2	0,014
13.1	Смеси асфальтобетонные плотные тип Г марка II	т	1,97
	Защитный футляр под действующий газопровод		
14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,01
15	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,01
16	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 300 мм	100 м	0,1
17	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,1
17.1	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м3	11

Составил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО Управление территориями"

Вербичкая А.В.



г.Великий Новгород, ул.Псковская, д.42, к.5
 Многоквартирный жилой дом

Дефектная ведомость № ДСР-02-01-01

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №42, корп.5 по ул.Псковская в г.В.Новгород

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
№1 Проезды			
1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	1,02
2	Погрузочные работы: Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза	10,2
3	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза	10,2
4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под БР	100 м ³	0,06
4.1	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2	м ³	7,5
5	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1
5.1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м ³	5,9
5.2	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м ³	0,06
5.3	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м ³	шт	100
6	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м ³	0,02
6.1	Земля растительная механизированной заготовки	м ³	2
7	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: отбойных молотков	м ²	6
8	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 5 см	шт	6
8.1	Люк чугунный с решеткой дляждеприемного колодца ЛР	шт	4
8.2	Плиты перекрытия ПП10-2, бетон В15, объем 0,10 м ³ , расход арматуры 16,65 кг	шт	2
8.3	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м ³ , расход арматуры 1,10 кг	шт	4
9	Розлив вяжущих материалов	т	0,231
9.1	Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1	т	0,238
10	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона толщ.3см	100 т	0,2772
10.1	Смеси асфальтобетонные пористые марка II	т	27,997
11	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (5см)	1000 м ²	0,385
11.1	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II	т	46,508
№2 Тротуар			
12	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	4
13	Погрузочные работы: Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза	15,2
14	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза	15,2
15	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под БР	100 м ³	0,24
15.1	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2	м ³	30
16	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	4
16.1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м ³	23,6
16.2	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м ³	0,24
16.3	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м ³	шт	400
17	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м ³	0,08
17.1	Земля растительная механизированной заготовки	м ³	8
18	Розлив вяжущих материалов	т	0,15
18.1	Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1	т	0,1545
19	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м ²	0,5
19.1	Смеси асфальтобетонные плотные тип Г марка II	т	46,65
Тротуар с заменой основания			

20	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,176
20.1	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м3	19,36
21	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под БР, толщ. 15см	100 м3	0,132
21.1	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	16,5
22	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,8
22.1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	4,72
22.2	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,048
22.3	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3	шт	80
23	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,016
23.1	Земля растительная механизированной заготовки	м3	1,6
24	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,088
24.1	Смеси асфальтобетонные плотные тип Г марка П	т	8,2104

Составил



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]